


P01 Východní pohled



Západní pohled

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

- 1 Střešní krytina - keramická (betonová) střešní taška, odstín antracit.
- 2 Vnější difuzně propustná omítka, odstín bílá (světle šedá).
- 3 Vnější obklad - dřevěné palubky - odstín jantar (ořech).
- 4 Dveřní/okenní rám dřevěný - (U_w 0,8 W/m²K) - odstín jantar(ořech).
- 5 Komínová lávka - materiál a odstín přizpůsobit typu a odstínu použité střešní krytiny.
- 6 Střešní okno, otevíravé z exteriéru, bude sloužit jako přístup do střešního prostoru.
- 7 Krycí mřížka přívodu/odvodu vzduchu pro rekuperační jednotku nuceného větrání.
- 8 Obklad a podbytí střechy - dřevěné palubky - materiál a odstín bude odpovídat materiálu a odstínu použitého pro obklad fasády.
- 9 Okapový svod - DN 80 - materiál pozink - odstín pozink
- 10 Okapový žlab - DN 110 - materiál pozink - odstín pozink

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Kontroloval		
Ing. Jiří Teslík				
Investor: CIUR a.s. Pražská 1012, 250 01, Brandýs nad Labem			Stupeň PD	Společné územní a stavební řízení
Profese: Stavební			Datum	2019
CIUR DŮM 1 BUNGALOV - 150 m2 - typový projekt			Formát	A3
			Číslo zakázky	
			Měřítko výkresu	
Jméno výkresu	Východní a západní pohled		1:50	D.1.1.7